

Luonnonsuojelun työkohde

19.05.2022

1 / 2

Työkohteen nimi:	BeetlesLIFE_Jonkerinsalo_giljotiiniraivaus_2022	Puistoalue:	672- Kainuu ja Koillismaa
Kunta		ELY-keskus	
Numero:	6882	Vuosi:	2022
Vastuuhenkilö:	Maija Lappalainen	Tila:	3- Valmis toteutukseen, käytännön töiden suunnittelu valmis
Yksikkö	Tavoite	Pinta-ala (ha)	
	1- 1 - Suon ennallistaminen	10,55	
		0	

Suunnitellut toimenpiteet

Toimenpide	Selite	Toteutusala (ha)
968	Ojalinjaraivaus	10,55
Toteutusala yhteensä, ha		10,55
Rakenne	Selite	

Toteutetut toimenpiteet

Toimenpide	Selite	Toteutusala (ha)
Toteutusala yhteensä, ha		
Rakenne	Selite	

Suunniteltujen ja toteutettujen toimenpiteiden yhteenlaskettu toteutusala (ha)	10,55
---	--------------

Työmaaohjeet

Raivattavia ojia: 4124 metriä. Giljotiinilla voi kaataa ajourilta puuta, niin että kone mahtuu liikkumaan. Ojalinjat raivataan auki giljotiinikouralla. Kaadetut puut siirretään ojalinjalta syrjään. Kaadetuilla rungoilla voi myös parantaa koneen kantavuutta märissä kohdissa. Jos 9. ojalla kulkureitti on liian märkä, jätetään oja raivaamatta.

Ennallistaminen parantaa puustoisten soiden edustavuutta sekä lisää puustoisten soiden pinta-alaa. Toimenpidealueella ei esiinny direktiivilajeja tai muita uhanalaisia lajeja. Toimenpiteellä ei ole haitallisia vaikutuksia Natura-alueen luontoarvoihin.

Ennallistaminen suoritetaan osana EU-rahoitteista Beetles LIFE-hanketta vuonna 2022. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Preparation of mire restoration by clearing trees from ditch lines is planned in 10,55 ha in Jonkerinsalon alue Natura 2000 site. This action plan has been drawn up in the Beetles LIFE project with the support of LIFE funding from the European Union. The contents of this material reflect the views only of the author, and neither the Commission nor CINEA can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Turvallisuusohjeet

Urakointisopimuksen yleisten ehtojen mukainen varautuminen ja turvallisuusohjeiden noudattaminen.

Luonnonsuojelun työkohde

19.05.2022

2 / 2

Kustannukset

Suunnitellut kustannukset			
Työ	Määrä	Määrän yksikkö	Kustannus, €
Alv 24 %	2680	%	643
Giljotiiniraivaus 65 €/h	41,20	h	2680
Yhteensä, €			3323

Toteutuneet kustannukset			
Työ	Määrä	Määrän yksikkö	Kustannus, €
Yhteensä, €			









